

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและค่านิยมราคากลางไปในระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็น การ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.009/2560 และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 786,000.-บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

(นายชานน โยติคัตนานันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.009/2560
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 786,000.-บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) *
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.009/2560
- 5.ราคากลางจำนวน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561
เป็นเงิน 786,000.-บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) *
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.4	จำนวน	6	แผ่น
6.2 แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สนิท ตางษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 2. (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 3. (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญนาค กิตติยังกุล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์
 ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 28/3/2561 เลขที่แบบ อบต.คร 009/2560

ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	รวมค่าเป็นก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง	602,666.57	1.3069	787,624.94	ค่า Factor F คิดจาก
2	รวมค่างานครุภัณฑ์ติดตั้งหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน	-	ภาษี 7%	-	- เงินสงวนหักจ่าย 0 %
3	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข	4,808.53	1.000	4,808.53	- เงินประกันผลงานที่ 0 %
	รวมค่าก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์			792,433.47	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม			786,000.00	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ตัวหนังสือ			-เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-	


(ประมาณราคาโดย)

 (นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)

กรรมการฯ

นายช่างสำรวจ ช่างงาน

(เห็นชอบ)

 (นายบุญนาค กิตติยกุล) กรรมการฯ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


(เห็นชอบ)

 จ.อ. (นายสมเกียรติ) ประธานกรรมการฯ

(สนิท ตาวงษ์)

ปลัด อบต.ศรีราษฎร์

(อนุมัติ)

 (นายชานน โชติพัฒน์)

นายก อบต.ศรีราษฎร์

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 28/3/2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร 009/2560

ปร.4 แผ่นที่ 1/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)									
1	กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานถมดินลูกรังภายในอาคาร	7.5226	ลบ.ม.	185.00	1,391.68	99.00	744.73	2,136.41	
	1.1.2 งานดินขุดฐานรากและถมดินคืน	10.37	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,534.46	1,534.46	
	1.1.3 ทราวยหยาบรองกันหลุมฐานราก	0.58	ลบ.ม.	233.64	134.57	91.00	52.41	186.98	
	1.1.4 ทราวยหยาบรองพื้นคอนกรีตพื้น	8.96	ลบ.ม.	233.64	2,092.45	91.00	814.98	2,907.43	
	1.1.5 คอนกรีตหยาบรองกันหลุมฐานราก (1:3:5)	0.58	ลบ.ม.	1,109.64	639.15	398.00	229.24	868.39	
	1.1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต	74.90	ตร.ม.	-	-	133.00	9,961.70	9,961.70	
	- ไม้แบบ คัด 80%	59.92	ลบ.ฟ.	620.00	37,150.40	-	-	37,150.40	
	- ไม้คร่าว	17.97	ลบ.ฟ.	514.02	9,236.93	-	-	9,236.93	
	- ตะปู	18.73	กก.	35.43	663.42	-	-	663.42	
	1.1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	0.145	ตัน	24,308.42	3,513.10	4,100.00	592.54	4,105.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	0.549	ตัน	23,130.85	12,710.17	3,300.00	1,813.31	14,523.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.82	กก.	36.45	758.90	-	-	758.90	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 mm.@ 0.20 m.	107.47	ตร.ม.	34.00	3,653.84	5.00	537.33	4,191.17	
	1.1.8 งานคอนกรีตชนิด 1:2:4	17.89	ลบ.ม.	1,254.02	22,440.41	498.00	8,911.60	31,352.01	
	1.1.9 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- แผ่นเหล็กรีดลอน(Metol sheet on 0.35)โค้ง	21.98	ม.	50.00	1,099.00	50.00	1,099.00	2,198.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอน(Metol sheet on 0.35)ตรง	98.74	ตร.ม.	153.33	15,140.38	70.00	6,912.06	22,052.44	
	- ครอบข้างแผ่นเหล็กรีดลอน(Metol sheet on 0.35)	14.32	เมตร	80.00	1,145.60	50.00	716.00	1,861.60	
	- อุปกรณ์ยึดวัสดุผนังหลังคา	300.00	ตัว	2.10	630.00	-	-	630.00	
	รวมยอดยกไป				112,400.00		33,919.36	146,319.36	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 28/3/2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร 009/2560

ปร.4 แผ่นที่ 2/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				112,400.00		33,919.36	146,319.36	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	30.00	ท่อน	493.46	14,803.80	-	-	14,803.80	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	35.00	ท่อน	712.15	24,925.25	-	-	24,925.25	
	- เชื่อมประกอบโครงหลังคา	1,673.90	กก.	-	-	10.00	16,739.00	16,739.00	
	- ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	178.28	ตร.ม.	34.00	6,061.52	35.00	6,239.80	12,301.32	
	1.1.10 งานอื่นๆ								
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.15x3.00 ม.	9.00	ต้น	480.00	4,320.00	144.00	1,296.00	5,616.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.15x4.00 ม.	6.00	ต้น	640.00	3,840.00	192.00	1,152.00	4,992.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 0.15x0.15x5.00 ม.	3.00	ต้น	800.00	2,400.00	240.00	720.00	3,120.00	
	รวมงานโครงสร้าง				168,750.57		60,066.16	228,816.73	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานหลังคามุงกระเบื้องสามลอน								
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องสามลอน	153.36	ตร.ม.	-	-	45.00	6,901.41	6,901.41	
	- กระเบื้องสามลอนสี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	339.00	แผ่น	65.00	22,035.00	-	-	22,035.00	
	- กระเบื้องสามลอน(ชนิดใส) ขนาด 50 x 120 ซม.	2.00	แผ่น	145.00	290.00	-	-	290.00	
	- ครอบสันกระเบื้องสามลอนสี	27.00	แผ่น	85.00	2,295.00	-	-	2,295.00	
	- น๊อตยึดแผ่นกระเบื้อง	393.00	ตัว	2.57	1,010.01	-	-	1,010.01	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 1"x 8"	30.47	เมตร	62.50	1,904.37	73.00	2,224.31	4,128.68	
	1.2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	162.59	ตร.ม.	100.20	16,291.09	60.00	9,755.14	26,046.23	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันสาด	1.76	ตร.ม.	144.00	253.44	80.00	140.80	394.24	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.	129.72	ม.	100.00	12,972.00	62.00	8,042.64	21,014.64	
	รวมยอดยกไป				57,050.91		27,064.30	84,115.21	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีราชบุรี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 28/3/2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร 009/2560

ปร.4 แผ่นที่ 3/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				57,050.91		27,064.30	84,115.21	
	1.2.3 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบ	349.76	ตร.ม.	53.00	18,537.49	82.00	28,680.64	47,218.13	
	1.2.4 งานตกแต่งผิวพื้น-ผนัง								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบสี 12"x12"	93.10	ตร.ม.	299.00	27,835.40	125.00	11,636.87	39,472.27	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบสี 8"x8"(ชนิดกันลื่น)	21.68	ตร.ม.	270.00	5,853.60	125.00	2,710.00	8,563.60	
	- ผิวผนังปูกระเบื้องเคลือบสี 8"x8"	64.12	ตร.ม.	234.00	15,004.08	138.00	8,848.56	23,852.64	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสง								
	- ป.4	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ป.5	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	300.00	600.00	5,000.00	
	- ป.3	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	200.00	1,200.00	8,400.00	
	- น.4	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- น.5	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- บานมุ้งลวด น.1	1.00	ชุด	792.00	792.00	-	-	792.00	
	- บานมุ้งลวด น.4	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	- บานมุ้งลวด น.5	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- เหล็กดัด น.1	5.00	ชุด	1,584.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	- เหล็กดัด น.4	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- เหล็กดัด น.5	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	1.2.6 ผ้าเพดานที่บาร์	93.10	ตร.ม.	180.00	16,757.10	-	-	16,757.10	
	1.2.7 งานรื้อถอนผนัง	21.47	ตร.ม.	-	-	40.00	858.81	858.81	
	1.2.8 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถชักโครกนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	2,663.55	15,981.30	450.00	2,700.00	18,681.30	
	รวมยอดยกไป				220,031.88		84,299.18	304,331.06	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 28/3/2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร 009/2560

ปร.4 แผ่นที่ 4/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				220,031.88		84,299.18	304,331.06	
	- สายชำระ	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	70.00	420.00	1,620.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำชนิดตกก้นย่อนกลับ	6.00	อัน	99.00	594.00	70.00	420.00	1,014.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	6.00	อัน	92.52	555.12	25.00	150.00	705.12	
	1.2.9 งานสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	373.04	ตร.ม.	33.00	12,310.22	30.00	11,191.11	23,501.33	
	ทาสีน้ำมัน	178.28	ตร.ม.	33.00	5,883.24	35.00	6,239.80	12,123.04	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				240,574.46		102,720.09	343,294.55	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร								
	1.3.1 งานเดินท่อโสโครก								
	- ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	335.00	1,340.00	220.00	880.00	2,220.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC Ø 4"	6.00	อัน	140.00	840.00	-	-	840.00	
	1.3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	97.00	388.00	100.00	400.00	788.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC Ø 2"	4.00	อัน	25.00	100.00	-	-	100.00	
	- สามทาง 90 องศา PVC Ø 2"	4.00	อัน	35.00	140.00	-	-	140.00	
	1.3.3 งานเดินท่อน้ำใช้								
	- ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	23.00	138.00	80.00	480.00	618.00	
	- ข้องอ 90 องศา เกลียวใน PVC Ø 1/2"	12.00	อัน	8.00	96.00	-	-	96.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC Ø 1/2"	6.00	อัน	4.67	28.02	-	-	28.02	
	- สามทาง 90 องศา PVC Ø 1/2"	12.00	อัน	7.95	95.40	-	-	95.40	
	1.3.4 ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม								
	- ขุดดินและถมกลับ	22.22	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,288.56	3,288.56	
	รวมยอดยกไป				3,165.42		5,048.56	8,213.98	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 28/3/2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร 009/2560

ปร.4 แผ่นที่ 5/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				3,165.42		5,048.56	8,213.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	0.042	ตัน	23,373.84	981.70	4,100.00	172.20	1,153.90	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.74	ลบ.ม.	1,254.02	927.97	498.00	368.52	1,296.49	
	- วงบ่อสำเร็จรูป Ø 1 ม.	20.00	วง	275.70	5,514.00	50.00	1,000.00	6,514.00	
	- ฝาปิดวงบ่อสำเร็จรูป Ø 1 ม.	4.00	วง	224.30	897.20	-	-	897.20	
	- สามทาง T PVC Ø 4"	2.00	อัน	240.00	480.00	-	-	480.00	
	- ฝาเปิดทำความสะอาด Ø 4"	4.00	อัน	140.00	560.00	120.00	480.00	1,040.00	
	1.3.5 งานอื่นๆ								
	- เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	25.00	100.00	-	-	100.00	
	- น้ำยาประสานท่อ 250 ก.	2.00	กป.	144.86	289.72	-	-	289.72	
	รวมงานสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร				12,916.01		7,069.28	19,985.29	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร								
	1.4.1 สายไฟฟ้า								
	- VAF 2x1.5 ตร.มม.	100.00	ม.	13.00	1,300.00	11.00	1,100.00	2,400.00	
	- VAF 2x2.5+G1.5 ตร.มม.	70.00	ม.	25.00	1,750.00	14.00	980.00	2,730.00	
	1.4.2 ดวงไฟฟ้า								
	- โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	115.00	1,150.00	2,950.00	
	1.4.3 สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ขั้วเดียว	10.00	ชุด	45.00	450.00	80.00	800.00	1,250.00	
	- เต้ารับคู่มือมีสายดิน	8.00	ชุด	65.00	520.00	90.00	720.00	1,240.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				5,820.00		4,750.00	10,570.00	
	รวมกลุ่มงานที่ 1 (1.1+1.2+1.3+1.4)				428,061.04		174,605.53	602,666.57	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุก)				428,061.04		174,605.53	602,666.57	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.84 เมตร และห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.19 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีราชาบุรี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 28/3/2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร 009/2560

ปร.4 แผ่นที่ 6/6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน (ราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)									
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบชิ้นส่วนโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานครุภัณฑ์ติดตั้งโดยมีผลกระทบต่องานส่วนอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน				-		-	-	
ส่วนที่ 3 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (ราคาเหมารวม)									
1	ค่าลำเลียงวัสดุจากแหล่งเนื่องจากอยู่ที่ห่างไกล								
	- ค่าลำเลียงทรายละเอียดจากแหล่ง 43 กม.	13.99	ลบ.ม.	-	-	145.32	2,033.03	2,033.03	
	- ค่าลำเลียงทรายหยาบจากแหล่ง 43 กม.	26.20	ลบ.ม.	-	-	145.32	3,806.79	3,806.79	
	- ค่าลำเลียงหินจากแหล่ง 63 กม.	22.67	ลบ.ม.	-	-	212.11	4,808.53	4,808.53	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (ถ้ามี)				-		4,808.53	4,808.53	