



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire mesh) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบอบต.คร.0018/2560 และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 499,000.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560



(นายชานน โชติคคณานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wiremesh) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร /  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อม  
ป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ศิรีราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอบรบือ จังหวัดตาก  
ตามแบบอบต.คร.0018/2560 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 500,000 บาท
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wiremesh) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร ,
5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ก.ค. 2560  
เป็นเงิน 499,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1. สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. (ลงชื่อ) จำเอก

(สนิท ตาวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. (ลงชื่อ)

(นายนพดล เพ็งเทศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ)

(นายชาสุวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

## สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  
 ประเภท          งานทาง  
 โครงการ          ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wiremesh) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000.00 ตารางเมตร โหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง    บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก      จำนวนแผ่น      2      แผ่น  
 ประมาณการเมื่อวันที่    28 ก.ค. 2560      แบบเลขที่      อบค.คร. 0018/2560      ระยะเวลาก่อสร้าง      30      วัน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่คันทาง	ตร.ม.	1,000.00	3.47	3,470.00	1.3342	4.63	4,629.67	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	วัสดุคัดเลือก ลูกรัง	ลบ.ม.	80.00	126.68	10,134.40	1.3342	169.02	13,521.32	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	โหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	50.00	167.93	8,396.50	1.3342	224.05	11,202.61	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	474.85	23,742.50	1.3342	633.54	31,677.24	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,000.00	308.81	308,810.00	1.3342	412.01	412,014.30	
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	20.00	118.09	2,361.80	1.3342	157.56	3,151.11	
7	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	180.00	59.69	10,744.20	1.3342	79.64	14,334.91	
8	รอยต่อตามยาว	เมตร	-	-	-	-	-	-	
9	งานท่อระบายน้ำ								
	-ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia 0.60 m.	ท่อ	7.00	955.47	6,688.29	1.3342	1,274.79	8,923.52	
	-ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia 0.60 m.	ท่อ	-	-	-	-	-	-	
	-ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia 0.40 m.	ท่อ	-	-	-	-	-	-	
10	ป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้าง							499,454.68	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							499,000.00	
	ตัวหนังสือ								- สีสันเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -

พื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. เฉลี่ยตารางเมตรละ      499.00    บาท

เห็นชอบ

(นายชาณวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)  
 นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายพนพล เฟื่องเทศ)  
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เห็นชอบ จ.อ.

(สนิท ควางษ์)  
 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

สำเนาถูกต้อง

อนุมัติ

(นายชานน ไชติศักดิ์)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(นางสาวกาญจนา ไทศิริจิตร)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน