



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.014/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 671,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายชานน โชติคคณานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ (กองช่าง)

ที่.....ตค.75501/201.....วันที่.....24 ธันวาคม 2562

เรื่อง.....ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ ที่ 1887/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารมาปนกิจสถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบลขที่ อบต.คร.014/2563 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 682,032 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาและคำนวณราคากลางได้ลุล่วงเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารมาปนกิจสถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบลขที่ อบต.คร.014/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงิน 671,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ) จ.อ.

ประธานกรรมการ

(สนิท ดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน


(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบุญภาค กิตติยังกุล)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

- ทราบ

- 
.....

จ.อ.

(สนิท ดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

24 ธ.ค. 62

เห็นชอบและอนุมัติราคากลาง

ไม่อนุมัติ.....



(นายชานน โชติคั่นานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

24 ธ.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารมาปนกิจสถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1 หลัง, ศาลาмаปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.014/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 682,032 บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันสามสิบสองบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคารมาปนกิจสถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1 หลัง, ศาลาмаปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.014/2563
5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
เป็นเงิน 671,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 6.1 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 ปร.5 จำนวน 9 แผ่น
 - 6.3 แบบก่อสร้าง จำนวน 22 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. (ลงชื่อ) จำเอก

(สนิท ดาวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

2. (ลงชื่อ)

(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ)

(นายบุญนาค กิตติยังกุล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

(กองช่าง) งานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยการก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1 หลัง, ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ ประมาณราคาโดยคณะ:

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	รวมค่าเป็นก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรวมค่างานก่อสร้าง	505,248.01	1.3073	660,510.73	ค่า Factor F คิดจาก
2	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งชื่อและระบบโสตทัศน	-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข	11,455.09	1.000	11,455.09	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์			671,965.82	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม			671,000.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ตัวหนังสือ				-
					-

-ทุกส่วนเห็นชอบพร้อมทั้งพินิจพิจารณาแล้ว-

(เห็นชอบ)
 (นายชัยเจริญคุณ)
 นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

(เห็นชอบ)
 (นายบุญนาค กิตติขันธ์)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญคุณ)

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

(นายบุญนาค กิตติขันธ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(เห็นชอบ) จ.อ.

(สนิท ดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(อำนวยดี)

(นายชานน โชติรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารมอปนกิจสถาน โดยก่อสร้างศาลาที่พักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ

โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง/หน่วย		จำนวนเงิน	ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดขมมา									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	0.03	ตัน		76,440.36				87,218.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม.	0.35	ตัน		21,775.24		4,100.00	123.00	776.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.62	กก.		25,514.02				10,084.90	
	1.1.7 งานคอนกรีตชนิด 1:2:4	9.28	ลบ.ม.		39.25				613.08	
	1.1.8 เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 20 ซม.X 20 ซม.ยาว 3.50 ม.	4.00	ตัน		1,263.84		498.00	4,621.44	16,349.87	
	1.1.9 งานโครงสร้างเหล็ก				1,057.00				4,228.00	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	23.00	ท่อน		712.15				16,379.45	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	6.00	ท่อน		518.69				3,112.14	
	- เชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก	677.48	กก.		-		10.00	6,774.80	6,774.80	
	- ภาษีโครงสร้างเหล็ก	73.47	ตร.ม.		35.00		34.00	2,571.45	5,069.43	
	รวมงานโครงสร้าง							124,656.06	150,606.60	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม									
	1.2.1 งานหลังคา									
	- กระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.x5 มม.	115.00	แผ่น		53.27		18.00	6,126.05	8,196.05	
	- ครอบกระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ 20 องศา	16.00	แผ่น		51.40			822.40	822.40	
	- ขอบตีกระเบื้อง ขนาด 8"	160.00	อัน		2.85			456.00	456.00	
	รวมยอดยกไป							7,404.45	9,474.45	

ใบประมาณราคาากลางค่าก่อสร้าง

สรุปผลการวิเคราะห์ราคาวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง โดยบริษัท อีทีเอส จำกัด ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชา

วันที่รับยื่นใบเสนอราคา วันที่ 25 ตุลาคม 2563

จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง

ลำดับรายการบัญชีหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดจ้าง หรือจ้าง	25 ตุลาคม 2563	วิธีซื้อ หรือจ้าง	ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกลาง		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อขายหรือจ้าง	เดิมนำเสนอราคา	วันที่
				จำนวน	ค่าวัสดุ			
5	โครงการปรับปรุงผิว	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	จำนวนเงิน	199,500.00	บริษัท อีทีเอส จำกัด	5/2563	26-พ.ย.-63
	การจ้างช่างและช่างช่วยในการทำงาน			ช่าง	199,500.00			
	บ้านช่วยไม่ หนุ่ที่เอื้ออำนวยแก่ประชาชน			ช่าง	975.00			
	- ดึงน้ำคอนกรีตหล่อสำเร็จ (หินตัด)			ช่าง	1,990,800.00			
6	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรูป 1:2:4	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	จำนวนเงิน	65,600.00	นายจาง	5/2563	26-พ.ย.-63
	หนุ่บ้านที่เป็นหลุมเป็นบ่อ			ช่าง	330.00			
	โดยการปรับแก้ชั้นหน้า			ช่าง	300.00			
	ทางเข้าหมู่บ้านเดิม			ช่าง	404.43			
	หนุ่ที่ 2			ช่าง	163.31			
	- ลวดผูกเหล็ก			ช่าง	8.83			
7	โครงการล้อมรั้วบ้าน	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	จำนวนเงิน	207.00	บริษัท อีทีเอส จำกัด	5/2563	26-พ.ย.-63
	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			ช่าง	239,500.00			
	บ้านพักคนชรา			ช่าง	377.00			
	บ้านพักคนชรา			ช่าง	204.00			
	บ้านพักคนชรา			ช่าง	1,017.00			
8	โครงการก่อสร้างถนน-คสล.	499,000.00	เฉพาะเจาะจง	จำนวนเงิน	52.00	บริษัท อีทีเอส จำกัด	5/2563	26-พ.ย.-63
	บ้านพักคนชรา			ช่าง	498,500.00			
	บ้านพักคนชรา			ช่าง	4.50			
	บ้านพักคนชรา			ช่าง	17.50			
	บ้านพักคนชรา			ช่าง	92.00			
	บ้านพักคนชรา			ช่าง	6,552.57			
				รวมยอดทั้งหมด	3,736.11			
					10,288.68			

ใบประมาณราคาตกลงค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่ดิน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวขี้ไต้ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ-ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				6,552.57			10,288.68	
	- ซ็องอ 90 องศา PVC Ø 4"	3.00	อัน	130.00	390.00	-	-	390.00	
	- สามทาง T PVC Ø 2" ลด Ø 1/2"	1.00	อัน	34.00	34.00	-	-	34.00	
	- สามทาง 90 องศา PVC Ø 2"	2.00	อัน	29.00	58.00	-	-	58.00	
	สามทาง 90 องศา PVC Ø 2" ลด 1/2"	3.00	อัน	35.00	105.00	-	-	105.00	
	- ซ็องอ 90 องศา เกลียวใน PVC Ø 1/2"	4.00	อัน	8.00	32.00	-	-	32.00	
	- ซ็องอ 90 องศา PVC Ø 3/4" ลด 1/2"	1.00	อัน	5.00	5.00	-	-	5.00	
	- ซ็องต่อตรง PVC Ø 1/2"	7.00	อัน	3.00	21.00	-	-	21.00	
	- ก๊อกรน้ำ Ø 1/2"	1.00	อัน	97.20	97.20	-	-	97.20	
	- เส็มซีทรัตท่อ Ø 1/2"	2.00	อัน	9.00	18.00	-	-	18.00	
	- มาตรการวัดน้ำ Ø 1/2"	1.00	ชุด	395.00	395.00	-	-	395.00	
	- เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	15.00	60.00	-	-	60.00	
	- นำยาประสานท่อ 250 ก.	2.00	กป.	140.19	280.38	-	-	280.38	
	รวมงานสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร				8,048.15			11,784.26	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร								
	1.4.1 สายไฟฟ้า								
	- VAF 2x2.5 มม.	20.00	ม.	21.68	433.60	11.00	220.00	653.60	
	รวมยอดยกไป				433.60		220.00	653.60	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารยกบนกิ่งสถาน โดยก่อสร้างสถาปัตถศพ 1 หลัง, ศาลาพยาบาล 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหัวไม้ หมู่ที่ 12 ตำบลศิริราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				433.60			653.60	
	- สายไฟฟ้า VAF1x1.5	40.00	เมตร	15.00	600.00	10.00		1,000.00	
	1.4.2 ครองไฟฟ้า								
	- โคมไฟหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x36 วัตต์	5.00	ชุด	180.00	900.00	115.00		1,475.00	
	- โคมไฟหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x18 วัตต์ ไม่มีครอบ	4.00	ชุด	160.00	640.00	80.00		960.00	
	1.4.3 สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ขั้วเดียว	5.00	ชุด	34.11	170.55	70.00		520.55	
	- เต้ารับขั้วมีสายดิน	5.00	ชุด	34.11	170.55	80.00		570.55	
	- สวิตช์ขั้วเดียวฝังในผนัง	4.00	ชุด	34.11	136.44	70.00		416.44	
	- บล็อกฝังผนัง 4"x4" พร้อมฝาปิด	1.00	ชุด	30.00	30.00	-		30.00	
	- กล่องควบคุมวงจร(ตู้เมนสวิตช์)	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00		1,400.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				4,281.14			7,026.14	
2	ศาลาพยาบาล 1 หลัง								
	2.1 งานโครงสร้าง								
	2.1.1 งานเดินชุดฐานรากและถมดิน	9.56	ลบ.ม.	-	-	99.00		946.44	
	รวมยอดยกไป							946.44	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยการศึกษาสถาปัตย์ 1 หลัง, ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	กำไรสุทธิของ		ต้นทุน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	กำไร/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							946.44	
	2.1.2 ทราดยุทยาบรอนกันหลุมฐานราก+รองพื้นคอนกรีตพื้น	9.03	ลบ.ม.	250.00	2,257.50	59.00		2,790.27	
	2.1.3 คอนกรีตหยาบรองกันหลุมฐานราก (1:3:5)	0.320	ลบ.ม.	1,116.68	357.33	316.00		458.45	
	2.1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	50.84	ตร.ม.	-	-	105.00		5,338.20	
	- ไม้แบบ คัด 50%	25.42	ลบ.ฟ.	620.00	15,760.40	-		15,760.40	
	- ไม้ค้ำ	7.63	ลบ.ฟ.	514.02	3,921.97	-		3,921.97	
	- ตะปู	10.17	กก.	38.32	389.71	-		389.71	
	2.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	0.235	ตัน	22,666.83	5,326.70	4,100.00		6,290.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม.	0.383	ตัน	25,514.02	9,771.86	3,300.00		11,035.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.54	กก.	39.25	727.69	-		727.69	
	2.1.6 งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15x4.5 ม.	10.00	ต้น	765.00	7,650.00	100.00		8,650.00	
	2.1.7 งานคอนกรีตชนิด 1:2:4	18.24	ลบ.ม.	1,263.84	23,052.44	395.00		30,257.24	
	2.1.8 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กชุบสังกะสี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	56.00	ท่อน	712.15	39,880.40	-		39,880.40	
	- เชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	1,355.03	กก.	-	-	10.00		13,550.30	
	- ทาสีโครงสร้างหลังคาเหล็ก	160.20	ตร.ม.	35.00	5,607.00	38.00		11,694.60	
	รวมงานโครงสร้าง				114,703.00			151,691.63	

ใบประมาณราคาตกลงค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2 งานสถาปัตยกรรม									
2.2.1	งานหลังคาขุ้มกระเบื้องลอนคู่								
	- ค่าแรงแรงมุงกระเบื้อง	152.96	ตร.ม.	-	-	45.00	6,883.20	6,883.20	
	- กระเบื้องลอนคู่	360.00	แผ่น	53.27	19,177.20	-	-	19,177.20	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	36.00	แผ่น	51.40	1,850.40	-	-	1,850.40	
	- ขอบ ป.ปลา	432.00	ตัว	2.85	1,231.20	-	-	1,231.20	
	- ปั้นลม-เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8"ทับด้วย 1"x6"	51.12	ม.	184.21	9,416.81	67.00	3,425.04	12,841.85	
2.2.2	งานผนังหน้าจั่ว								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ 1.20x1.20 ม. พหนา 4 มม.	10.68	ตร.ม.	70.00	747.60	33.00	352.44	1,100.04	
2.2.3	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	41.46	ตร.ม.	45.58	1,889.74	34.00	1,409.64	3,299.38	
	- ทาสีน้ำมัน	23.00	ตร.ม.	35.00	805.00	38.00	874.00	1,679.00	
				รวมงานสถาปัตยกรรม				12,944.32	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง				48,062.27	
								199,932.95	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยกรมก่อสร้างศึกษาพัฒนาฯ หลัง, ศาลาพยาบาล หลัง, ห้องนำ I หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ปี

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร. 014/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประสาธาณระบบไฟฟ้า								
3.1	สายไฟ THW 25 ตร.มม.	1,800.00	ม.	15.00	27,000.00	11.00	19,800.00	46,800.00	
3.2	เสาไฟฟ้า สูง 6.00 ม.	10.00	ต้น	1,800.00	18,000.00	1,000.00	10,000.00	28,000.00	
3.3	แบริ่งพร้อมลูกถ้วย 2 ช่อง	20.00	ชุด	130.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	รวม				47,600.00		29,800.00	77,400.00	
	รวมกลุ่มงานที่ 1 (1 - 3)				372,225.73		133,022.28	505,248.01	
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งชื่อและระบบโสตทัศน (ราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)									
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว			-	-	-	-	-	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบชิ้นส่วนโดยไม่มีผลการกระทบต่องานส่วนอื่นๆ			-	-	-	-	-	
3	งานครุภัณฑ์ติดตั้งโดยมีผลการกระทบต่องานส่วนอื่นๆ			-	-	-	-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งชื่อและระบบโสตทัศน				-		-	-	
ส่วนที่ 3 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (ราคาเหมารวม)									
1	ค่าดำเนินการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งอยู่ที่ทางไกล								
	- ค่าดำเนินการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลตั้ง 50 กม.	2.54	ลบ.ม.	-	-	168.67	428.42	428.42	
	- ค่าดำเนินการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลตั้ง 50 กม.	21.75	ลบ.ม.	-	-	168.67	3668.24	3668.24	
	- ค่าดำเนินการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลตั้ง 70 กม.	31.25	ลบ.ม.	-	-	235.47	7,358.44	7,358.44	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (ถ้ามี)				-		11,455.09	11,455.09	