



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ (กองช่าง) งานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 โครงการ ก่อสร้างอาคารอาปนกิจสถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาอาปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้าย
 โครงการ 1 ป้าย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ประมาณราคาโดย คณะ:0
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 ประมาณการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน | Factor F | รวมค่าเป็นก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|----------|--------------------|---|
| 1 | รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง | 505,248.01 | 1.3073 | 660,510.73 | ค่า Factor F คิดจาก |
| 2 | รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบ โสตทัศน | - | - | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| 3 | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข | 11,455.09 | 1.000 | 11,455.09 | - เงินประกันผลงานหัก 0 % - คอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| | รวมค่าก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ | | | 671,965.82 | |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม | | | 671,000.00 | |
| | ตัวหนังสือ | | | | -หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน- |

(เห็นชอบ)


(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)
 นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

(เห็นชอบ) จ.อ.


(สนิท ดาวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(เห็นชอบ)


(นายบุญนาค กิตติยงกุล)
 เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

(อนุมัติ)


(นายชานน ไชตัตถนานต์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์สถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุถึงของ | | ค่าแรงงาน | | ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) | | | | | | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานถมดินพื้นที่ภายในอาคาร | 14.00 | ลบ.ม. | 180.00 | 2,520.00 | 99.00 | 1,386.00 | 3,906.00 | |
| | งานถมดินลูกรัง | 300.00 | ลบ.ม. | 180.00 | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | |
| | 1.1.2 งานคั้นขุคว้านรากและถมดินคั้น | 12.77 | ลบ.ม. | - | - | 148.00 | 1,889.96 | 1,889.96 | |
| | 1.1.3 ทราซหยาบรองกันหลุมฐานราก+รองพื้นคอนกรีตพื้น | 3.38 | ลบ.ม. | 250.00 | 845.00 | 91.00 | 307.58 | 1,152.58 | |
| | 1.1.4 คอนกรีตหยาบรองกันหลุมฐานราก (1:3:5) | 0.59 | ลบ.ม. | 1,116.68 | 658.84 | 398.00 | 234.82 | 893.66 | |
| | 1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต | 41.22 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 5,482.26 | 5,482.26 | |
| | - ไม้แบบ คัด 40% | 12.04 | ลบ.ฟ. | 620.00 | 7,464.80 | - | - | 7,464.80 | |
| | - ไม้คร่าว + ไม้ค้ำยัน คัด 30% | 1.40 | ลบ.ฟ. | 514.02 | 719.63 | - | - | 719.62 | |
| | - ตะปู | 8.91 | กก. | 38.32 | 341.43 | - | - | 341.43 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภท BS-M Ø 1" | 0.50 | ม. | 37.85 | 18.92 | - | - | 18.92 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภท BS-M Ø 4" | 1.00 | ท่อน | 5,789.72 | 5,789.72 | 750.00 | 750.00 | 6,539.72 | |
| | - ข้อต่อฝาอุดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" | 5.00 | อัน | 150.00 | 750.00 | 25.00 | 125.00 | 875.00 | |
| | 1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. | 0.15 | ตัน | 22,666.83 | 3,332.02 | 4,100.00 | 602.70 | 3,934.72 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 76,440.36 | | 10,778.32 | 87,218.67 | |

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารตึกพาณิชย์ โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 76,440.36 | | 10,778.32 | 87,218.68 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม. | 0.03 | ตัน | 21,775.24 | 653.25 | 4,100.00 | 123.00 | 776.25 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม. | 0.35 | ตัน | 25,514.02 | 8,929.90 | 3,300.00 | 1,155.00 | 10,084.90 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 15.62 | กก. | 39.25 | 613.08 | - | - | 613.08 | |
| | 1.1.7 งานคอนกรีตชนิด 1:2:4 | 9.28 | ลบ.ม. | 1,263.84 | 11,728.43 | 498.00 | 4,621.44 | 16,349.87 | |
| | 1.1.8 เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมรูป ขนาด 20 ซม.X 20 ซม.ยาว 3.50 ม. | 4.00 | ตัน | 1,057.00 | 4,228.00 | - | - | 4,228.00 | |
| | 1.1.9 งาน โครงหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. | 23.00 | ท่อน | 712.15 | 16,379.45 | - | - | 16,379.45 | |
| | - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. | 6.00 | ท่อน | 518.69 | 3,112.14 | - | - | 3,112.14 | |
| | - เชื่อมประกอบโครงหลังคา | 677.48 | กก. | - | - | 10.00 | 6,774.80 | 6,774.80 | |
| | - ทาสีโครงหลังคาเหล็ก | 73.47 | ตร.ม. | 35.00 | 2,571.45 | 34.00 | 2,497.98 | 5,069.43 | |
| | รวมงานโครงสร้าง | | | | 124,656.06 | | 25,950.54 | 150,606.60 | |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | 1.2.1 งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 m.x5 mm. | 115.00 | แผ่น | 53.27 | 6,126.05 | 18.00 | 2,070.00 | 8,196.05 | |
| | - ครอบกระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ 20 องศา | 16.00 | แผ่น | 51.40 | 822.40 | - | - | 822.40 | |
| | - ขอบยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | 160.00 | อัน | 2.85 | 456.00 | - | - | 456.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 7,404.45 | | 2,070.00 | 9,474.45 | |

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์งาน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 7,404.45 | | 2,070.00 | 9,474.45 | |
| | - เริงชาย + ปีนลมไม้สำเร็จรูป 1"x8" ทับด้วย 1"x6" | 28.80 | เมตร | 175.00 | 5,040.00 | 89.00 | 2,563.20 | 7,603.20 | |
| | - แผ่นเหล็กรีดลอน(Metol sheet on 0.35)โค้ง | 6.50 | เมตร | 50.00 | 325.00 | 80.00 | 520.00 | 845.00 | |
| | - แผ่นเหล็กรีดลอน(Metol sheet on 0.35)ตรง | 29.74 | ตร.ม. | 128.20 | 3,812.66 | 70.00 | 2,081.80 | 5,894.46 | |
| | - ครอบข้างแผ่นเหล็กรีดลอน(Metol sheet on 0.35) | 8.80 | เมตร | 100.00 | 880.00 | 50.00 | 440.00 | 1,320.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดวัสดุผนังหลังคา | 150.00 | ตัว | 1.80 | 270.00 | | - | 270.00 | |
| | 1.2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเติมแผ่น | 4.20 | ตร.ม. | 532.00 | 2,234.40 | 167.00 | 701.40 | 2,935.80 | |
| | - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก | 24.20 | ตร.ม. | 89.68 | 2,170.25 | 80.00 | 1,936.00 | 4,106.25 | |
| | - เอ็น คสล. | 26.30 | เมตร | 148.55 | 3,906.86 | 62.00 | 1,630.60 | 5,537.46 | |
| | - ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันสาด | 1.20 | ตร.ม. | 158.64 | 190.36 | 82.00 | 98.40 | 288.76 | |
| | 1.2.3 งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนเรียบ ผนัง | 63.55 | ตร.ม. | 43.37 | 2,756.16 | 82.00 | 5,211.10 | 7,967.26 | |
| | 1.2.4 งานพื้นและตกแต่ง | | | | | | | | |
| | - พื้นผิวขัดหยาบ | 36.00 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| | 1.2.5 งานสี - ทาสีน้ำพลาสติกภายใน | 74.27 | ตร.ม. | 45.58 | 3,385.22 | 34.00 | 2,525.18 | 5,910.40 | |
| | 1.2.6 ป.1 พร้อมอุปกรณ์ | 3.00 | ชุด | 1,814.69 | 5,444.07 | - | - | 5,444.07 | |
| | รวมงานสถาปัตยกรรม | | | | 37,819.43 | | 20,857.68 | 58,677.11 | |

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยการก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1 หลัง, ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร | | | | | | | | |
| | - โถส้วมชนิดนั่งยองพร้อมฐาน | 3.00 | ชุด | 325.00 | 975.00 | 150.00 | 450.00 | 1,425.00 | |
| | - ถังน้ำคอนกรีตหล่อสำเร็จ(หินขัด) | 3.00 | ชุด | 400.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| | - วงบ่อสำเร็จรูป Ø 1.00 m. | 8.00 | วง | 150.00 | 1,200.00 | 50.00 | 400.00 | 1,600.00 | |
| | - ฝาปิดวงบ่อสำเร็จรูป Ø 1.00 m. | 3.00 | วง | 110.00 | 330.00 | - | - | 330.00 | |
| | - ฝาเปิดทำความสะอาด Ø 4" | 2.00 | ชุด | 150.00 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 500.00 | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 0.32 | ลบ.ม. | 1,263.84 | 404.43 | 498.00 | 159.36 | 563.79 | |
| | - เหล็กเสริม RB 9 mm. SR24 | 0.0075 | ตัน | 21,775.24 | 163.31 | 4,100.00 | 30.75 | 194.06 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 0.23 | กก. | 39.25 | 8.83 | - | - | 8.83 | |
| | - ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5 | 9.00 | ท่อน | 23.00 | 207.00 | 80.00 | 720.00 | 927.00 | |
| | - ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5 | 13.00 | ท่อน | 29.00 | 377.00 | 80.00 | 1,040.00 | 1,417.00 | |
| | - ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 | 2.00 | ท่อน | 102.00 | 204.00 | 80.00 | 160.00 | 364.00 | |
| | - ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5 | 3.00 | ท่อน | 339.00 | 1,017.00 | 192.00 | 576.00 | 1,593.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC Ø 3/4" | 13.00 | อัน | 4.00 | 52.00 | - | - | 52.00 | |
| | - ข้องอ 90 องศา PVC Ø 3/4" | 1.00 | อัน | 4.50 | 4.50 | - | - | 4.50 | |
| | - ข้องอ 90 องศา PVC Ø 1/2" | 5.00 | อัน | 3.50 | 17.50 | - | - | 17.50 | |
| | - ข้องอ 90 องศา PVC Ø 2" | 4.00 | อัน | 23.00 | 92.00 | - | - | 92.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 6,552.57 | | 3,736.11 | 10,288.68 | |

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์สถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องน้ำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.ตร.014/2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุถึงของ | | ค่าแรงงาน | | ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 6,552.57 | | 3,736.11 | 10,288.68 | |
| | - ซ็องอ 90 องศา PVC Ø 4" | 3.00 | อัน | 130.00 | 390.00 | - | - | 390.00 | |
| | - สามทาง T PVC Ø 2" ลด Ø 1/2" | 1.00 | อัน | 34.00 | 34.00 | - | - | 34.00 | |
| | - สามทาง 90 องศา PVC Ø 2" | 2.00 | อัน | 29.00 | 58.00 | - | - | 58.00 | |
| | สามทาง 90 องศา PVC Ø 2" ลด 1/2" | 3.00 | อัน | 35.00 | 105.00 | - | - | 105.00 | |
| | - ซ็องอ 90 องศา เกลียวใน PVC Ø 1/2" | 4.00 | อัน | 8.00 | 32.00 | - | - | 32.00 | |
| | - ซ็องอ 90 องศา PVC Ø 3/4" ลด 1/2" | 1.00 | อัน | 5.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | |
| | - ซ็องต่อตรง PVC Ø 1/2" | 7.00 | อัน | 3.00 | 21.00 | - | - | 21.00 | |
| | - ก้อนน้ำ Ø 1/2" | 1.00 | อัน | 97.20 | 97.20 | - | - | 97.20 | |
| | - เข็มขัดรัดท่อ Ø 1/2" | 2.00 | อัน | 9.00 | 18.00 | - | - | 18.00 | |
| | - มาตรการวัดน้ำ Ø 1/2" | 1.00 | ชุด | 395.00 | 395.00 | - | - | 395.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 4.00 | ม้วน | 15.00 | 60.00 | - | - | 60.00 | |
| | - น้ำยาประสานท่อ 250 ก. | 2.00 | กป. | 140.19 | 280.38 | - | - | 280.38 | |
| | รวมงานสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร | | | | 8,048.15 | | 3,736.11 | 11,784.26 | |
| | 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร | | | | | | | | |
| | 1.4.1 สายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - VAF 2x2.5 มม. | 20.00 | ม. | 21.68 | 433.60 | 11.00 | 220.00 | 653.60 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 433.60 | | 220.00 | 653.60 | |

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์สถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 433.60 | | 220.00 | 653.60 | |
| | - สายไฟฟ้า VAF1x1.5 | 40.00 | เมตร | 15.00 | 600.00 | 10.00 | 400.00 | 1,000.00 | |
| | 1.4.2 ควางไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ | 5.00 | ชุด | 180.00 | 900.00 | 115.00 | 575.00 | 1,475.00 | |
| | - โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์ ไม่มีครอบ | 4.00 | ชุด | 160.00 | 640.00 | 80.00 | 320.00 | 960.00 | |
| | 1.4.3 สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - สวิตซ์ขั้วเดียว | 5.00 | ชุด | 34.11 | 170.55 | 70.00 | 350.00 | 520.55 | |
| | - เต้ารับคู่มีสายดิน | 5.00 | ชุด | 34.11 | 170.55 | 80.00 | 400.00 | 570.55 | |
| | - สวิตซ์ขั้วเดียวฝังในผนัง | 4.00 | ชุด | 34.11 | 136.44 | 70.00 | 280.00 | 416.44 | |
| | - บล็อกฝ้าผนัง 4"x4" พร้อมฝาปิด | 1.00 | ชุด | 30.00 | 30.00 | - | - | 30.00 | |
| | - กล่องควบคุมวงจร(ตู้เมนสวิตซ์) | 1.00 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,400.00 | |
| | รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | 4,281.14 | | 2,745.00 | 7,026.14 | |
| 2 | ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง | | | | | | | | |
| | 2.1 งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 2.1.1 งานดินขุดฐานรากและถมดินคืน | 9.56 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 946.44 | 946.44 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | - | | 946.44 | 946.44 | |

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอาบอบนึ่งสถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1 หลัง, ศาลาอาบนึ่ง 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ 1 ปี

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|-----------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | - | | 946.44 | 946.44 | |
| | 2.1.2 ทราฮายบรองกันหลุมฐานราก+รองพื้นคอนกรีตพื้น | 9.03 | ลบ.ม. | 250.00 | 2,257.50 | 59.00 | 532.77 | 2,790.27 | |
| | 2.1.3 คอนกรีตทราฮายบรองกันหลุมฐานราก (1:3:5) | 0.320 | ลบ.ม. | 1,116.68 | 357.33 | 316.00 | 101.12 | 458.45 | |
| | 2.1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต | 50.84 | ตร.ม. | - | - | 105.00 | 5,338.20 | 5,338.20 | |
| | - ไม้แบบ คัด 50% | 25.42 | ลบ.ฟ. | 620.00 | 15,760.40 | - | - | 15,760.40 | |
| | - ไม้คร่าว | 7.63 | ลบ.ฟ. | 514.02 | 3,921.97 | - | - | 3,921.97 | |
| | - ตะปู | 10.17 | กก. | 38.32 | 389.71 | - | - | 389.71 | |
| | 2.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. | 0.235 | ตัน | 22,666.83 | 5,326.70 | 4,100.00 | 963.50 | 6,290.20 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม. | 0.383 | ตัน | 25,514.02 | 9,771.86 | 3,300.00 | 1,263.90 | 11,035.76 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 18.54 | กก. | 39.25 | 727.69 | - | - | 727.69 | |
| | 2.1.6 งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15x4.5 ม. | 10.00 | ตัน | 765.00 | 7,650.00 | 100.00 | 1,000.00 | 8,650.00 | |
| | 2.1.7 งานคอนกรีตชนิด 1:2:4 | 18.24 | ลบ.ม. | 1,263.84 | 23,052.44 | 395.00 | 7,204.80 | 30,257.24 | |
| | 2.1.8 งานโครงหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. | 56.00 | ท่อน | 712.15 | 39,880.40 | - | - | 39,880.40 | |
| | - เชื่อมประกอบโครงหลังคา | 1,355.03 | กก. | - | - | 10.00 | 13,550.30 | 13,550.30 | |
| | - ทาสีโครงหลังคาเหล็ก | 160.20 | ตร.ม. | 35.00 | 5,607.00 | 38.00 | 6,087.60 | 11,694.60 | |
| | รวมงานโครงสร้าง | | | | 114,703.00 | | 36,988.63 | 151,691.63 | |

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอาปนกิจสถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาอาปนกิจ 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ 1 ปี

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 2.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | 2.2.1 งานหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงมุงกระเบื้อง | 152.96 | ตร.ม. | - | - | 45.00 | 6,883.20 | 6,883.20 | |
| | - กระเบื้องลอนคู่ | 360.00 | แผ่น | 53.27 | 19,177.20 | - | - | 19,177.20 | |
| | - ครอบสันกระเบื้องลอนคู่ | 36.00 | แผ่น | 51.40 | 1,850.40 | - | - | 1,850.40 | |
| | - ขอบ ป.ปลา | 432.00 | ตัว | 2.85 | 1,231.20 | - | - | 1,231.20 | |
| | - บั๊นลม-เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8"ทับด้วย 1"x6" | 51.12 | ม. | 184.21 | 9,416.81 | 67.00 | 3,425.04 | 12,841.85 | |
| | 2.2.2 งานผนังหน้าจั่ว | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องแผ่นเรียบ 1.20x1.20 ม. ทน 4 มม. | 10.68 | ตร.ม. | 70.00 | 747.60 | 33.00 | 352.44 | 1,100.04 | |
| | 2.2.3 งานสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 41.46 | ตร.ม. | 45.58 | 1,889.74 | 34.00 | 1,409.64 | 3,299.38 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 23.00 | ตร.ม. | 35.00 | 805.00 | 38.00 | 874.00 | 1,679.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมงานสถาปัตยกรรม | | | | 35,117.95 | | 12,944.32 | 48,062.27 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างศาลาอาปนกิจ 1 หลัง | | | | 149,820.95 | | 49,932.95 | 199,753.90 | |

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารมกปนกิจสถาน โดยการก่อสร้างศาลาพักศพ 1 หลัง, ศาลาฌาปนกิจ 1 หลัง, ห้องนำ 1 หลัง พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่

24 ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ อบต.คร.014/2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|----------|-------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรง/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานประสาทรระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 3.1 | สายไฟ THW 25 ตร.มม. | 1,800.00 | ม. | 15.00 | 27,000.00 | 11.00 | 19,800.00 | 46,800.00 | |
| 3.2 | เสาไฟฟ้า สูง 6.00 ม. | 10.00 | ต้น | 1,800.00 | 18,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 28,000.00 | |
| 3.3 | แฉีกพร้อมลูกถ้วย 2 ช่อง | 20.00 | ชุด | 130.00 | 2,600.00 | - | - | 2,600.00 | |
| | รวม | | | | 47,600.00 | | 29,800.00 | 77,400.00 | |
| | รวมกลุ่มงานที่ 1 (1 - 2 - 3) | | | | 372,225.73 | | 133,022.28 | 505,248.01 | |
| ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน (ราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | | | | | | | |
| 1 | งานครุภัณฑ์ลอยตัว | | | - | - | - | - | - | |
| 2 | งานครุภัณฑ์ประกอบชิ้นส่วน โดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ | | | - | - | - | - | - | |
| 3 | งานครุภัณฑ์ติดตั้งโดยมีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ | | | - | - | - | - | - | |
| | รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน | | | | - | | - | - | |
| ส่วนที่ 3 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (ราคาเหมารวม) | | | | | | | | | |
| 1 | ค่าลำเลียงวัสดุจากแหล่งเนื่องจากอยู่ที่ห่างไกล | | | | | | | | |
| | - ค่าลำเลียงทรายละเอียดจากแหล่ง 50 กม. | 2.54 | ลบ.ม. | - | - | 168.67 | 428.42 | 428.42 | |
| | - ค่าลำเลียงทรายหยาบจากแหล่ง 50 กม. | 21.75 | ลบ.ม. | - | - | 168.67 | 3668.24 | 3668.24 | |
| | - ค่าลำเลียงหินจากแหล่ง 70 กม. | 31.25 | ลบ.ม. | - | - | 235.47 | 7,358.44 | 7,358.44 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (ถ้ามี) | | | | - | | 11,455.09 | 11,455.09 | |