

แบบสุรปราคารกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน / งาน	งานทาง	
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบเลขที่ อบต.คร.022 / 2561
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 524.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,620.00 ตารางเมตร	
	ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านร่มเกล้าสมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศิรีราษฎร์	คำนวณเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	ลบ.ม.	2,620.00	3.600	9,432.000	1.3624	4.900	12,838.000
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	131.00	411.070	53,850.170	1.3624	560.040	73,365.240
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	2,620.00	309.380	810,575.600	1.3624	421.490	1,104,303.800
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	45.40	101.260	4,597.200	1.3624	137.950	6,262.930
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	483.60	60.830	29,417.380	1.3624	82.870	40,075.930
6	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	524.00	63.750	33,405.000	1.3624	86.850	45,509.400
7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	78.60	159.050	12,501.330	1.3624	216.680	17,031.040
8	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำ+ยาแนว	ท่อ	28.00	974.790	27,294.120	1.3624	1,328.050	37,185.400
10	งานวัสดุคัดเลือกลูกรัง	-	-	-	-	-	-	-
					รวมราคาทุน	981,072.80	รวมราคา	1,336,571.74

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 2,620.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 510.11 บาท / ตร.ม.


ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)


คิดราคาเพียง 1,336,500.00

[1] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	=	981,072.80
[2] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + ([3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5]))$	=	1.00
[7] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = [4] x [6]	=	1.3624
[8] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = [5] x [6]	=	-

- Factor F คิดจาก**
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
 - เงินประกันผลงานหัก 0 %
 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เห็นชอบ จ.อ.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์
 (สนิท ดาวงษ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ  นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 (นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 (นายบุญนาค กิตติยังกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเนื่องจาก


 (นายชานน โชติคัตนาค)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์